

LEGENDA:

- granica opracowania
- istniejąca nawierzchnia betonowa/kostka betonowa
- istniejąca opaska odwadniająca
- elementy odwodnienia liniowego, projektowana nowa opaska odwadniająca z płyt betonowych 400x400mm, gr. 4cm z korytkami ściekowymi 80x200x500mm pod rynnami
- projektowana nawierzchnia żwirowa w kremowym kolorze
- projektowana nawierzchnia z kostki betonowej szarej cieniowanej szer. 139mm, gr. 6cm
- projektowana nawierzchnia z wielkoformatowych płyt betonowych kremowych 800x800mm i 800x400mm, gr. 4cm
- projektowana nawierzchnia (do gry w szachy terenowe) z płyt betonowych 400x400mm w kolorze jasnoszarym i grafitowym układanych naprzemian, gr. 4cm
- obrzeże betonowe szare 60x250x1000mm
- obrzeże betonowe grafitowe 80x300x1000mm
- projektowane ogrodzenie panelowe grafitowe z 2m bramą dwuskrzydłową otwieraną do wewnątrz
- istniejący obelisk z masztem
- projektowana ławka z kompozytu tekstylnego
- projektowany kosz na śmieci do segregacji odpadów z kompozytu tekstylnego
- projektowany leżak z kompozytu tekstylnego
- projektowane meble z kompozytu tekstylnego do "zielonej klasy", w tym 8-osobowe stoły z siedziskami, biurko z siedziskiem i tablica
- zadaszenie "zielonej klasy" z tablicą
- krzewy istniejące
- drzewo projektowane
- projektowany trawnik
- projektowana rabata drzewiasto-krzewiasta

UWAGA!
Wymiary należy sprawdzić na budowie.
Projektant winien być informowany o wszelkich niezgodnościach.
Na wprowadzenie elementów zmiennych wykonawca powinien uzyskać pisemną zgodę zamawiającego.

Tytuł opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy
"Zielone Patio - adaptacja dziedzińca na wielofunkcyjne miejsce wypoczynku rekreacyjnego i zgromadzeń" na terenie Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie

Inwestor	Obiekt
Powiat Sochaczewski ul. M. J. Piłsudskiego 65, 96-500 Sochaczew	Dziedziniec ZS RCKU w Sochaczewie Działka nr: 2005/20 Obręb: 0010 Sochaczew Wschód
Projektant	Tytuł rysunku
Zielony Tlen ul. Olszewskiego 6 lok. 3.17 25-663 Kielce	Wyposażenie terenu i ogrodzenie. Wymiarowanie
	Nr rysunku: 5 / Nr umowy: ZP.273.WR.02.2020
Zespół projektowy	Skala: 1:200 / Data: 30 marca 2020

ZAGOSPODAROWANIE:
mgr inż. arch. Grzegorz Frączek (upr. 5/PKOKK/2016)
mgr inż. arch. kraj. Patrycja Kochańska