

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Instalacja p.poż w Urzędzie komunikacyjnym w Sochaczewie.25.06.2009.			
1	Instalacja sygnalizacji pożaru	1	25

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacja p.poż w Urzędzie komunikacyjnym w Sochaczewie.25.06.2009.					
1	Instalacja sygnalizacji pożaru				
d.1	KNR AL-01 0102-04	Montaż modułowej centrali alarmowej do 64 linii dozorowych - FPA-5000	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
2	KNR AL-01 0114-05	Montaż obudowy o wielkości do 12 modułów	szt.		
d.1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR AL-01 0109-02	Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah	szt.		
d.1		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
4	KNNR 5 1207-16	Wykucie bruzd dla rur RS47 w betonie	m		
d.1		36	m	36.00	
				RAZEM	36.00
5	KNNR 5 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
d.1		36	m	36.00	
				RAZEM	36.00
6	KNNR 5 0101-04	Rury winidurkowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie - RKSG-D 40	m		
d.1		36	m	36.00	
				RAZEM	36.00
7	KNR 5-08 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb.do 8cm i śr.do 10mm	szt.		
d.1		47	szt.	47.00	
				RAZEM	47.00
8	KNR 5-08 0809-04	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w ścianie	szt.		
d.1		47	szt.	47.00	
				RAZEM	47.00
9	KNNR 5 1101-01	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie - DB 5S	szt.		
d.1		39	szt.	39.00	
				RAZEM	39.00
10	KNNR 5 1101-01	Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 1 mocowanie - DB 10S	szt.		
d.1		8	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
11	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - 50H60 E90	m		
d.1		39	m	39.00	
				RAZEM	39.00
12	KNNR 5 1105-08	Korytka o szerokości do 200 mm przykręcane do gotowych otworów - 100H60 E90	m		
d.1		8	m	8.00	
				RAZEM	8.00
13	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - HTKSH 1x2x1	m		
d.1		82	m	82.00	
				RAZEM	82.00
14	KNNR 5 0209-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytych bezśrubowych - HTKSH 1x2x1	m		
d.1		160	m	160.00	
				RAZEM	160.00
15	KNNR 5 0208-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w ciągach wielokrotnych na konstrukcji metalowej - HTKSH 1x2x1	m		
d.1		150	m	150.00	
				RAZEM	150.00
16	KNNR 5 0209-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytych bezśrubowych - HDGSPE 180/ PH90 2x1	m		
d.1		45	m	45.00	
				RAZEM	45.00
17	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - HTKSH 3x2x1	m		
d.1		4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
18	KNNR 5 0209-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach na uchwytych bezśrubowych - HTKSH 3x2x1	m		
d.1		180	m	180.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	180.00
19 d.1	KNR AL-01 0403-01	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - gniazdo FAA-500-CB 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
20 d.1	KNR AL-01 0403-01	Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - gniazdo MS 400 12	szt. szt.	 12.00	
				RAZEM	12.00
21 d.1	KNR AL-01 0401-02	Montaż czujek pożarowych - liniowa dymu lub nadmiarowa temperatury - FAP-OT 420 33	szt. szt.	 33.00	
				RAZEM	33.00
22 d.1	KNR AL-01 0108-01	Montaż sygnalizatora akustycznego wewnętrznego lub zewnętrznego - MSS 401 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
23 d.1	KNR AL-01 0402-02	Montaż ręcznych ostrzegaczy pożaru - przycisk FMC- 210-DM 2	szt. szt.	 2.00	
				RAZEM	2.00
24 d.1	KNR AL-01 0603-07	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 64 adresów 64	adres adres	 64.00	
				RAZEM	64.00
25 d.1	KNR AL-01 0604-03	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 72 elementów liniowych 1	szt szt	 1.00	
				RAZEM	1.00