

S1	
	Tynk cementowo-wapienny
	Pustak Ceramiczny
	Styropian
	Pustak Ceramiczny
	Styropian
	Tynk zewnętrzny

S2	
1cm	Tynk cementowo-wapienny
19cm	Pustak Ceramiczny
18cm	Styropian
1cm	Tynk zewnętrzny


S3	
	Styropian
	Ściany fundamentowe betonowe
	Cegła pełna

S5	
	Płyta GK
	Wełna mineralna między słupkami ceglanymi
	Styropian
	Pustak Ceramiczny
	Styropian
	Tynk zewnętrzny

S4	
1,25cm	Płyta GK
5 cm	Wełna mineralna
1,25cm	Płyta GK

P3	
2 cm	Parkiet
6 cm	Wylewka betonowa
15 cm	Styropian
	Izolacja pozioma
10 cm	Beton klasy B15
30 cm	Piasek ubjany warstwami

S7	
24cm	Bloczek betonowy
	Izolacja przeciwwilgociowa
10cm	Styropian HYDRO
1cm	Folia kubełkowa



TEMAT I ADRES:	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO NA PLACÓWKĘ OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZĄ DLA 14 DZIECI Z PRZEBUDOWĄ KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ (GAZ ZIEMNY) ORAZ BUDOWA WEWNĘTRZNEGO PRZYŁĄCZA GAZOWEGO OD GRANICY DZIAŁKI DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA DZIAŁCE 96-503 Sochaczew, Chodaków ul. Jana Matejki 18B nr ewid. dz. 891/1		
INWESTOR:	Powiat Sochaczewski 96-500 Sochaczew, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 65		
PROJEKT:	 PRACOWNIA PROJEKTOWA "ARCHIVISION" 96-100 SKIERNIEWICE, ul. PIŁSUDSKIEGO 17, tel.: 502 591 447		
PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	MGR INŻ. ARCH. JAROSŁAW GALA	UPR.NR 05/LOOKK/2011 W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ	
TYTUŁ RYSUNKU:	PRZEKRÓJ B-B		NR RYS.: 13
BRANŻA:	ARCHITEKTURA	SKALA:	1:50
FAZA:	PROJEKT BUDOWLANY	DATA:	LISTOPAD 2020
WSZELKIE PRAWA DOTYCZĄCE TEGO RYSUNKU SĄ WŁASNOŚCIĄ FIRMY "ARCHIVISION". NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM, IŻ NIE BĘDZIE UDOSTĘPNIANY I KOPIOWANY BEZ UZGODNIENIA Z FIRMA "ARCHIVISION".			