

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty remontowe I piętra budynku Warsztatowo-Dydaktycznego Zespołu Szkół CKP - Kod CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 < pom.8 > 1+ < pom.12 > 1+ < pom.14 > 1	szl. szl.	3.00	
				RAZEM	3.00
2	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 < pom.35 > 1.65*2.10+ < pom.18 > 1.30*2.10	m2 m2	6.20	
				RAZEM	6.20
3	KNR 4-01 d.1 0354-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 < pom.19 > 1.40*3.50+ < pom.20 > 1.30*3.50	m2 m2	9.45	
				RAZEM	9.45
4	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej < pom.35 > 2.70*3.50+ < pom.34 > 5.47*3.50+2.48*3.50+ < pom.32 > 2.59*3.56+ < pom.8 > 5.80*3.56+ < pom.29 > 5.47*3.50+ < pom.12 > (5.80-0.47)*3.50+ < pom.14 > (5.80-0.47)*3.50+ < pom.16 > 3.11*3.50+ < pom.17 > 5.54*3.50+ < pom.19 > 14.59*3.50	m2 m2	204.94	
				RAZEM	204.94
5	KNR 4-01 d.1 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych < pom.17 > 1.0*2.1+ < pom.18 > 1.0*2.1+ < pom.21 > 1.0*2.1	m2 m2	6.30	
				RAZEM	6.30
6	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych < pom.34 > 0.46*1.0*2.1	m3 m3	0.97	
				RAZEM	0.97
7	Analiza d.1 własna	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych i odpadów 3*0.9*2.1*0.06*0.55+6.20*0.06*0.55+9.45*0.01*2.4+0.15*204.94*1.8+0.15*6.30*1.8+0.97*1.8	t t	59.40	
				RAZEM	59.40
8	KNR 4-01 d.1 0303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej < pom.34 > (5.47-1.90)*3.5+ < pom.31 > 5.47*3.5+ < pom.8 > 0.90*2.10+ < pom.12 > 0.90*2.10+ < pom.14 > 0.90*2.10+ < pom.18 > 1.30*2.10+ (5.91-0.64)*3.5+ < pom.21 > 5.69*3.5	m2 m2	76.70	
				RAZEM	76.70
9	KNR 4-01 d.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami < pom.35 > 0.46*1.65*2.10	m3 m3	1.59	
				RAZEM	1.59
10	KNNR 7 d.1 0702-02	Sufity podwieszane z płytami z włókien mineralnych z rastrami o wymiarach 600x600 mm < pom.3 > 48.37+ < pom.36 > 17.8+ < pom.35 > 4.45+ < pom.4 > 47.64+ < pom.6 > 49.80+ < pom.7 > 49.84+ < pom.32 i 5 > 25.50+49.00+ < pom.34 i 33 > 32.80+13.40+ < pom.31 > 66.24+ < pom.29 > 31.17+ < pom.8 > 15.23+ < pom.9 > 36.6+ < pom.10 > 32.4+ < pom.28 > 88.70+ < pom.30 i 27 > 6.30+6.90+ < pom.26 i 25 > 16.1+15.4+ < pom.11 > 32.6+ < pom.12 > 16.6+ < pom.13 > 32.2+ < pom.14 > 18.14+ < pom.15 > 30.6+ < pom.16 > 17.4+ < pom.17 > 15.6+ < pom.18 > 88.30+ < pom.19 i 20 > 100.85+103.20+ < pom.21 > 83.30+ < pom.22 > 36.60+ < pom.23 i 24 > 7.80+5.80	m2 m2	1242.63	
				RAZEM	1242.63