

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty remontowe i renowacyjne - Kod CPV 45453000-7			
1	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej < stołówka > $0.33*0.45*(18.59+24.74)+0.38*0.45*7.64$	m ³ m ³	 7.74	
				RAZEM	7.74
2	KNNR 3 d.1 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pi- lastrach < A 6 > $0.48*38*(1.76*2+1.58)+0.64*5*(1.02*2+0.88)+0.64*(2.12*2+0.88)+0.64*4*(1.12*(0.74+0.96)*0.5*2)+$ < A 7 > $0.46*5*(1.76*2+1.58)+0.46*2*(1.69*2+1.58)+$ $0.64*(1.13*2+1.76)+$ < A 8 > $0.46*38*(1.76*2+1.58)+0.64*3*(1.13*2+1.76)+0.64*8*(1.12*(0.74+0.96)*0.5*2)+$ < A 9 > $0.46*5*(1.69*2+1.58)+$ < stołówka > $0.25*(18.59+3.0*2+24.74+4.73*4)+0.38*(7.64+3.30+4.2)+0.38*(2.1+1.2*2)*4$	m ² m ²	 277.06	
				RAZEM	277.06
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku $0.25*(< A 6 > 1.65*38+ < A 7 > 1.65*7+ < A 8 > 1.65*38+ < A 9 > 1.65*5)+ < sto-$ $łówka > 0.25*2.15*4$	m ² m ²	 38.45	
				RAZEM	38.45
4	KNR 4-01 d.1 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 < A 6 > $5+4+ < A 8 > 8$	szt. szt.	 17.00	
				RAZEM	17.00
5	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 < $1,76*1,13 > (< A 7 > 1+ < A 8 > 3)$	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
6	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 $1.76*1.58*(< A 6 > 38+ < A 7 > 5+ < A 8 > 38)$ $1.69*1.58*(< A 7 > 2+ < A 9 > 5)$ $2.06*1.16*4 < stołówka >$	m ² m ² m ²	 225.24 18.69 9.56	
				RAZEM	253.49
7	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 < stołówka > $18.59*2.48+24.74*4.14+7.64*(2.82+3.71)*0.5$	m ² m ²	 173.47	
				RAZEM	173.47
8	KNR 4-01 d.1 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko < A 6 > $1.75*38+ < A 7 > 1.75*8+ < A 8 > 1.75*41+ < A 9 > 1.75*5+ < stołówka >$ $2*(18.59+24.74+7.64)+2.60$	m m	 265.54	
				RAZEM	265.54
9	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapien- nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych < stołówka > $0.38*2.4*1.9$	m ³ m ³	 1.73	
				RAZEM	1.73
10	Analiza włas- d.1 na	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych i odpadów $7.74*1.8+227.06*0.02*1.9+38.45*0.055*2.4+0.1*(0.88*1.02*5+1.12*0.74*12+$ $1.76*1.13*4+253.49)*0.55+173.47*0.05*2.4+265.54*0.33*0.05*2.4+1.73*1.8$	t t	 77.25	
				RAZEM	77.25
11	KNR 4-01 d.1 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen- tów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III $0.6*0.6*1.0$	m ³ m ³	 0.36	
				RAZEM	0.36
12	KNR 2-02 d.1 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu < stołówka > $0.6*0.6*0.4$	m ³ m ³	 0.14	
				RAZEM	0.14
13	KNNR 2 d.1 0301-03 z.sz.5	Fundamenty z bloczków betonowych - objętość do 1 m3 w jednym miejscu < stołówka > $0.38*0.25*1.2$	m ³ m ³	 0.11	
				RAZEM	0.11
14	KNR 4-01 d.1 0603-02	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów nieotynkowanych łepikiem < stołówka > $0.6*(0.38*2+0.25)+0.40*0.25$	m ² m ²	 0.71	
				RAZEM	0.71
15	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III < stołówka > $0.6*0.6*1.0$	m ³ m ³	 0.36	
				RAZEM	0.36

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 d.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami < A 6 > 0.46*38*(1.76*1.58-1.56*1.58)+0.64*5*(0.88*1.02-0.86*0.71)+0.64*(0.88*2.12-0.86*0.71)+0.64*4*(1.12*(0.74+0.96)*0.5-1.11*0.71) < A 7 > 0.46*(1.76*1.58*5+1.69*1.58*2-1.56*1.58*7)+0.64*(1.76*1.40-1.56*0.71) < A 8 > 0.46*38*(1.76*1.58-1.56*1.58)+0.64*3*(1.76*1.40-1.56*0.71)+0.64*8*(1.12*(0.74+0.96)*0.5-1.11*0.71)+0.58*0.53*0.54 < A 9 > 0.46*5*(1.69*1.58-1.06*1.08) < stołówka > 0.25*(18.59*3.00+24.74*4.73-1.9*1.51*9-2.4*1.51*12)+0.25*0.35*6.2+0.25*0.25*4.7+0.38*7.64*(3.30+4.20)*0.5-0.38*1.51*1.9*4+0.38*0.70*(1.16-0.46)	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³		7.66 1.78 9.13 3.51 33.42
				RAZEM	55.50
17	KNR 2-02 d.1 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych L 19 < stołówka > 1.8*2*(12+4)	m m		57.60
				RAZEM	57.60
18	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm < stołówka > 2.1*2	m m		4.20
				RAZEM	4.20
19	KNNR 3 d.1 0703-01	Naprawa krat średnio ozdobnych 1.58*0.20*11+0.88*0.30*4+1.56*0.65*4	m ² m ²		8.59
				RAZEM	8.59
20	KNNR 2 d.1 1101-01	Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni do 1,0 m2 (szyby zwykłe) 1.11*0.71*(< A 6 > 4+ < A 8 > 8)+ 0.86*0.71*(< A 6 > 6)+2.06*0.46 < stołówka >	m ² m ²		14.07
				RAZEM	14.07
21	KNNR 2 d.1 1101-02	Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni 1,0-2,0 m2 1.56*0.71*(< A 7 > 1+ < A 8 > 3)+1.06*1.08*(< A 9 > 5)	m ² m ²		10.15
				RAZEM	10.15
22	KNNR 2 d.1 1101-03	Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni ponad 2,0 m2 1.56*1.58*(< A 6 > 38+ < A 7 > 7+ < A 8 > 38)+ < stołówka > 1.47*2.36*12+1.47*1.86*13+2.06*1.16*2	m ² m ²		286.53
				RAZEM	286.53
23	KNR 2-02 d.1 0121-06	Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8cm 2.06*1.16	m ² m ²		2.39
				RAZEM	2.39
24	KNNR 2 d.1 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych < stołówka > 1.90*2.30+ < A 6 > 0.96*2.03+ < A 8 > 1.56*2.32	m ² m ²		9.94
				RAZEM	9.94
25	KNNR 2 d.1 1104-04	Montaż skrzydeł drzwiowych zewnętrznych wykończonych pełnych < stołówka > 1.80*2.25+0.90*2.00+1.50*2.25	m ² m ²		9.23
				RAZEM	9.23
26	NNRNKB d.1 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm < stołówka > 0.20*1.55*(12+9+4)	m ² m ²		7.75
				RAZEM	7.75
27	NNRNKB d.1 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.40*(< A 6 > 1.60*38+ < A 7 > 1.60*7+ < A 8 > 1.60*38+ < A 9 > 1.10*5)+0.35*(< A 6 > 1.15*4+0.90*6+ < A 7 > 1.60*1+ < A 8 > 1.60*3+1.15*8)+ < stołówka > 0.35*2.15*4	m ² m ²		67.29
				RAZEM	67.29
28	KNNR 2 d.1 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników lastrykowych prefabrykowanych szer. 25 cm < stołówka > 1.60*(12+9)+2.60*3	m m		41.40
				RAZEM	41.40
29	KNNR 2 d.1 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników lastrykowych prefabrykowanych szer. 35 cm < A 6 > 1.70*38+ < A 7 > 1.70*8+ < A 8 > 1.70*41+ < A 9 > 1.20*5+ < stołówka > 1.60*4	m m		160.30
				RAZEM	160.30
30	KNNR 2 d.1 1703-01 z.sz. 5.1. 9929-02	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na ościeżach na zaprawie bez pasków - powierzchnia mniejsza niż 5 m2	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$< A 6 > 0.24*(1.58+1.56*2)*38+0.24*(0.96+2.03*2)*1+ < A 7 > 0.24*(1.58+1.56*2)*7+ < A 8 > 0.24*(1.58+1.56*2)*38+0.28*(1.56+2.32*2)*1+ < A 9 > 0.24*(1.06+1.08*2)*5+ < stołówka > 0.15*(1.5+2.4*2)*12+0.15*(1.5+1.9*2)*9+0.30*(1.5+1.9*2)*4+0.30*(1.9+2.3*2)*1+0.20*(2.06+1.2*2)*3+0.20*(2.06+0.5*2)*1$	m ²	130.52	
				RAZEM	130.52
31	KNNR 2 d.1 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian i słupów	m ²		
		$< zamurowane otwory i ściany nowe > < A 6 > 0.20*1.58*38+0.88*0.30*5+0.88*1.41+0.96*1.12*4+ < A 7 > 0.20*1.58*5+0.13*1.58*2+1.13*0.20+1.56*0.42+ < A 8 > 0.20*1.58*38+0.20*1.13*3+1.12*0.96*8+0.53*0.54+ < A 9 > (1.69*1.58-1.06*1.08)*5+ < stołówka > 2.10*(1.16-0.46)+18.59*3.0+24.74*4.73+7.64*(3.30+4.20)*0.5-1.5*2.4*12-1.9*1.5*13$	m ²	173.60	
		$< ościeża > < A 6 > 0.15*(1.58+1.56*2)*38+0.54*(0.86*6+0.71*2*6)+0.54*(0.85*2*4+1.12*4)+ < A 7 > 0.15*(1.58+1.56*2)*7+0.54*(1.56+0.71*2)+ < A 8 > 0.15*(1.58+1.56*2)*38+0.54*(1.56+0.71*2)*3+0.54*(1.12+0.85*2)*8+ < A 9 > 0.15*(1.06+1.08*2)*5+ < stołówka > 0.15*(2.06+1.2*2)*3+0.15*(2.06+0.5*2)*1$	m ²	95.49	
				RAZEM	269.09
32	KNNR 2 d.1 1402-06	Malowanie farbą emulsyjną trzykrotnie płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych 130.522	m ²		
			m ²	130.52	
				RAZEM	130.52
33	KNNR 2 d.1 1401-06	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania	m ²		
		$< stołówka > 18.59*3.0+24.74*4.73+7.64*(3.30+4.20)*0.5-1.5*2.4*12-1.9*1.5*13$	m ²	121.19	
				RAZEM	121.19
34	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		$< A 6 > 0.20*(1.58+1.96)*2*38+(0.30+0.20)*0.88*5+1.20*2*5+0.34*(0.86+0.71*2)*(5+1)+(1.40+0.20)*0.86+0.20*2.30*2+1.12*(0.86+0.2)*4+1.90*2*4+ < A 7 > 0.2*2*1.58*7+0.2*2*2.0*7+2.10*1.5-1.56*0.71+0.34*(1.56+0.71*2)+ < A 8 > 0.40*1.58*38+0.2*2.0*2*38+(2.1*1.5-1.56*0.71)*3+0.34*(1.56+0.71*2)*3+1.12*(0.96+0.2)*8-1.11*0.71*8+0.34*(1.11+0.71*2)*8+0.7*0.7+ < A 9 > 2.10*2.0*5-1.06*1.08*5+ < stołówka > (2.50*1.50-2.10*1.16)*3+2.5*2.60-1.9*2.3$	m ²	204.37	
				RAZEM	204.37
35	KNR 9-03 d.1 0502-05	Osadzenie kształowników metalowych ochronnych zabezpieczających krawędzie	m		
		$< A 6 > (1.58+1.56*2)*38+(0.86+0.71*2)*6+ (1.11+0.71*2)*4+ < A 7 > (1.58+1.56*2)*7+(1.56+0.71*2)*1+ < A 8 > (1.58+1.56*2)*38+(1.56+0.71*2)*3+(1.11+0.71*2)*8+ < A 9 > (1.06+1.08*2)*5+ < stołówka > (1.5+2.4*2)*12+(1.5+1.9*2)*13+(2.1+1.2*2)*3+(2.1+0.5*2)*1+(1.9+2.3*2)*1$	m	629.76	
				RAZEM	629.76
36	KNR 4-01 d.1 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		$1.58*1.50*11+1.11*0.65*12+0.86*0.65*6+1.56*0.65*4$	m ²	42.14	
				RAZEM	42.14
37	KNNR 2 d.1 0805-01	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 15x20 lub 20x20 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		$< A 6 > 0.30*1.58*3+0.24*0.65*2*3+ < A 7 > 0.30*1.58*3+0.24*1.56*2*3+ < A 8 > 0.30*1.58*4+0.24*0.65*2*3+0.24*1.56*2+ < A 9 > (1.58*1.80-1.06*1.05)*2+0.24*1.08*2*2+ < stołówka > 0.75*0.20*6+0.20*2.06*3$	m ²	16.24	
				RAZEM	16.24