

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty remontowe i renowacyjne - Kod CPV 45453000-7			
1	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku < elewacja zachodnia > $0.25*(1.46*2+2.16*11)$ + < elewacja północna > $0.25*2.16*18$ + < elewacja wschodnia > $0.25*2.16*12$ + < elewacja południowa > $0.25*(2.16*13+1.46*3)$	m ² m ²	30.99	
				RAZEM	30.99
2	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 < elewacja zachodnia > $1.46*2.65*(1+1)+2.16*2.65*(4+7)$ < elewacja północna > $2.16*2.65*18$ < elewacja wschodnia > $2.16*2.65*12$ < elewacja południowa > $2.16*2.65*(3+10)+1.46*2.65*3$	m ² m ² m ² m ²	70.70 103.03 68.69 86.02	
				RAZEM	328.44
3	KNR 4-01 d.1 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 < pomieszczenie nr 36 > $1.46*2.65$	m ² m ²	3.87	
				RAZEM	3.87
4	KNR 4-01 d.1 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko < elewacja zachodnia > $1.65*2+2.30*11$ + < elewacja północna > $2.30*18$ + < elewacja wschodnia > $2.30*12$ + < elewacja południowa > $2.30*13+1.65*3$	m m	132.45	
				RAZEM	132.45
5	KNR 4-01 d.1 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych < klasa nr 4 > $0.57*1.50*2.60$	m ³ m ³	2.22	
				RAZEM	2.22
6	KNR 4-01 d.1 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia - węgarki poziome < elewacja zachodnia > $1.46*(1+1)+2.16*(4+7)$ + < elewacja północna > $2.16*18$ + < elewacja wschodnia > $2.16*12$ + < elewacja południowa > $2.16*(3+10)+1.46*3$	m m	123.94	
				RAZEM	123.94
7	KNR 4-01 d.1 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - analogia - węgarki pionowe < elewacja zachodnia > $2.65*2*(1+1+4+7)$ + < elewacja północna > $2.65*2*18$ + < elewacja wschodnia > $2.65*2*12$ + < elewacja południowa > $2.65*2*(3+10+3)$	m m	312.70	
				RAZEM	312.70
8	Analiza własna d.1	Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych i odpadów $30.99*0.055*2.4+0.1*328.44*0.55+3.87*0.05*2.4+132.45*0.40*0.05*2.4+2.22*1.8+123.94*0.05*0.15*1.8+312.70*0.05*0.15*1.8$	t t	38.87	
				RAZEM	38.87
9	KNR 4-01 d.1 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami < elewacja zachodnia > $0.57*0.10*(1.50*2+2.10*(4+7))$ < elewacja północna > $0.57*2.65*0.66+0.57*0.10*(1.50+2.10*17)$ < elewacja wschodnia > $0.57*2.65*0.66*3+0.57*0.10*(1.50*3+2.10*9)$ < elewacja południowa > $0.57*2.65*(1.00+0.66*3)+0.57*0.10*(2.10*2+0.60*2+1.50*6+2.10*7)+0.19*1.00*(1.50*4+2.10*7)$	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	1.49 3.12 4.32 10.09	
				RAZEM	19.02
10	KNR 2-02 d.1 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L 19 < elewacja zachodnia > $1.8*(1+1)+2.4*(4+7)$ + < elewacja północna > $1.8*(4+1)+2.4*17$ + < elewacja wschodnia > $1.8*3+2.4*9$ + < elewacja południowa > $1.8*(2+4*2)+2.4*(2+7*2)+0.9*2$	m m	165.00	
				RAZEM	165.00
11	KNR 4-01 d.1 0346-03	Wykucie gniazd o głębokość 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla belek nadprożowych < elewacja zachodnia > $2*(2+4*7)$ + < elewacja północna > $2*(4+1+17)$ + < elewacja wschodnia > $3+2*9$ + < elewacja południowa > $2*(3+2+3)+2*2*8$	gniazd. gniazd.	173.00	
				RAZEM	173.00
12	KNNR 2 d.1 1101-01	Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni do 1,0 m2 (szyby zwykłe) < elewacja południowa - 05 > $0.58*1.45*7$	m ² m ²	5.89	
				RAZEM	5.89
13	KNNR 2 d.1 1101-02	Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni 1,0-2,0 m2 < okna 07 > $0.58*2.35*$ (< elewacja zachodnia > $4+5$ + < elewacja północna > 17 + < elewacja wschodnia > 9 + < elewacja południowa > 4)	m ² m ²	53.16	
				RAZEM	53.16
14	KNNR 2 d.1 1101-03	Montaż okien drewnianych zespolonych, zespolonych wzmocnionych i jednoramowe fabrycznie wykończonych o powierzchni ponad 2,0 m2 < okna 08 > $1.48*2.35*$ (< elewacja zachodnia > $5+8$ + < elewacja północna > 18 + < elewacja wschodnia > 12 + < elewacja południowa > $2+2$)	m ² m ²	166.94	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		< okna 06 > 1.48*1.45*11 < elewacja południowa >	m ²	23.61	
				RAZEM	190.55
15	KNNR 2 d.1 0302-07	Ściany murowane - osadzenie podokienników lastrykowych prefabrykowanych szer. 50 cm < elewacja zachodnia > 1.6*(1+1)+2.2*(4+7)+ < elewacja północna > 1.6*(1+1)+2.2*17+ < elewacja wschodnia > 1.6*3+2.2*9+ < elewacja południowa > 1.6*(2+2+2)+2.2*(2+7)+0.7*2	m m	123.40	
				RAZEM	123.40
16	KNR 4-01 d.1 0320-10	Uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami < elewacja zachodnia > 2*(1.48+2.35)*(5+8)+2*(0.58+2.35)*(4+7)+ < elewacja północna > 2*(1.48+2.35)*(18+1)+2*(0.58+2.35)*17+ < elewacja wschodnia > 2*(1.48+2.35)*12+2*(0.58+2.35)*9+ < elewacja południowa > 2*(1.48+2.35)*(2+2)+2*(0.58+2.35)*4+2*(1.48+1.45)*11+2*(0.58+1.45)*7	m m	700.82	
				RAZEM	700.82