


RZUT KONSTRUKCYJNY
PARTERU
skala 1:100



Beton: C20/25
Stal:
• zbrojenie główne ze stali A-IIIN (B500SP) zębrowana
• strzemiona Ø6 mm ze stali A-0 (St0S) gładka
Otulina: 2cm

Geometria oraz lokalizacja kominów,
pionów kanalizacyjnych wg opracowania branży arch.
W poziomie stropu należy wykonać wieniec obwodowy
W1 25x25cm hsp=+3,39.

- UWAGI:
- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem technicznym, którego jest integralną częścią.
 - Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
 - Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
 - Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
 - Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
 - Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

PW		KONSTRUKCJA		<div><div>Architektura i Budownictwo</div><div>Greg project</div><div>Gawęż Michał</div></div> <div>ul. S. Borodiczka 1a 06-400 Ciechanów</div> <div>Tel. 504-544-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com</div>	
Projektant w specjalności konstrukcyjnej:				Pieczęć, podpis:	
mgr inż. Karol Pełowski upr. nr MAZ/0378/PWBKb/16 w specjalności konstrukcyjnej					
Sprawdzający w specjalności konstrukcyjnej:				Pieczęć, podpis:	
mgr inż. Marcin Paluszyński upr. nr MAZ/0013/POOK/09 w specjalności konstrukcyjnej					
Temat projektu:		Budowa dwóch budynków ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z dwoma garażami wolnostojącymi wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu			
Inwestor:		Starosta Sochaczewski ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew			
Adres inwestycji:		działki nr 23/7, 23/8, obręb: 0016 Głizce, gmina Iłów			
Nazwa rysunku:		RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU			
Numer projektu		Branża: konstrukcja	Faza projektu: PW	Data: 31.01.2020	Skala: 1:100
					Numer rysunku: PW-K-02