

ELEWACJA PÓŁNOCNO-ZACHODNIA

LEGENDA :

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | - ściana zewnętrzna<br>- tynk elewacyjny barwiony w masie silikonowy (baranek) gr. 1,0 mm<br>- styropian gr. 15 cm   | - kolor beżowy<br>RAL 1013                             |
| 2 | - ściana zewnętrzna<br>- tynk elewacyjny barwiony w masie silikonowy (baranek) gr. 1,0 mm<br>- styropian gr. 15 cm   | - kolor biały<br>RAL 9003                              |
| 3 | - ściana zewnętrzna<br>- tynk szablonowy akrylowy odwzorujący deski poziome drewniane<br>- styropian gr. 15 cm   | - kolor brąz kolonialny<br>RAL 7013                    |
| 4 | - ściana zewnętrzna<br>- tynk elewacyjny barwiony w masie silikonowy (baranek) gr. 1,0 mm<br>- styropian gr. 15 cm   | - kolor biały<br>RAL 9003                              |
| 5 | - stolarka okienna / stolarka połaciowa<br>- PCV   | - kolor szary  |
| 6 | - stolarka drzwiowa<br>- PCV   | - kolor szary  |
| 7 | - obróbki blacharskie / orynnowanie<br>- blacha stal powlekana   | - kolor brąz kolonialny / biały<br>RAL 7013 / RAL 9003 |
| 8 | - ściana zewnętrzna kominów<br>- tynk elewacyjny barwiony w masie silikonowy (baranek) gr. 1,0 mm<br>- styropian gr. 5 cm<br>- pustaki ceramiczne Porotherm gr. 8 cm | - kolor beżowy<br>RAL 1013                             |
| 9 | - poszycie dachu<br>- blacha stal na rąbek powlekana   | - kolor brąz kolonialny<br>RAL 7013                    |


KOLORYSTYKA ELEWACJI  
PŁN-ZACH I PŁD-WSCH  
skala 1 : 100



Architektura & Budownictwo

- UWAGI:
- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem technicznym, którego jest integralną częścią.
  - Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
  - Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
  - Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
  - Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
  - Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

PB	ARCHITEKTURA	<div>Architektura&amp;Budownictwo</div> <div>Greg project</div> <div>Grzegorz Michalski</div> <div>ul. S. Borodzieza 1a</div> <div>06-400 Ciechanów</div> <div>Tel. 504-544-024</div> <div>e-mail: gm.budownictwo@gmail.com</div>				
		Projektant w specjalności architektonicznej:				
		mgr inż. arch. Grzegorz Michalski upr. nr MA/040/18 w specjalności architektonicznej		Pieczeń, podpis:		
		Sprawdzający w specjalności architektonicznej:		Pieczeń, podpis:		
		mgr inż. arch. Paweł Przydanek upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/63/2010 w specjalności architektonicznej		Podpis:		
		mgr inż. arch. Paweł Chabros				
Temat projektu:		Budowa dwóch budynków ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z dwoma garażami wolnostojącymi wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu				
Inwestor:		Starosta Sochaczewski ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65 96-500, Sochaczew				
Adres inwestycji:		działki nr 23/7, 23/8, obręb: 0016 Giżyce, gmina Iłów				
Nazwa rysunku:		KOLORYSTYKA ELEWACJI PŁN-ZACH I PŁD-WSCH				
Numer projektu		Branża: architektura	Faza projektu: PB	Data: 31.01.2019	Skala: 1 : 100	Numer rysunku: PB-A-06



ELEWACJA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA