


STOPA FUNDAMENTOWA SF5  
skala 1 : 25



Beton: C20/25  
Stal:  
• zbrojenie główne ze stali A-IIIN (B500SP) zębrowana  
• strzemiona Ø6 mm ze stali A-0 (S10S) gładka  
Otulina dolna: 5cm  
Pozostałe: 2cm

STOPA SF5  
skala 1:25

ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE STALI										
Nr. pręta	φ #	Dł. /m/	szt.		St0S		B500SP			
					6	8	10	12	16	20
SF5 - wyk. x1										
1	12	0,65	6					3,90		
2	12	0,95	5					4,75		
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ WEDŁUG ŚRENIC					0,00	0,00	0,00	8,65	0,00	0,00
MASA 1mb PRĘTA					0,222	0,395	0,620	0,888	1,590	2,480
MASA PRĘTÓW WEDŁUG ŚRENIC					0,00	0,00	0,00	7,68	0,00	0,00
MASA PRĘTÓW WEDŁUG GATUNKU STALI					0,00		7,68			
UWAGA!										
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁU NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ ZESTAWIENIA Z DOKUMENTACJĄ DŁUGOŚCI ELEMENTÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE										

- UWAGI:
- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem technicznym, którego jest integralną częścią.
  - Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
  - Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
  - Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
  - Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
  - Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

PW	KONSTRUKCJA	<div>Architektura&amp;Budownictwo</div> <div>Greg project</div> <div>Grzegorz Michał</div> <div>ul. S. Borodziezica 1a 06-400 Ciechanów</div> <div>Tel. 504-544-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com</div>
Projektant w specjalności konstrukcyjnej:		Pieczęć, podpis:
<b>mgr inż. Karol Pełowski</b> <b>upr. nr MAZ/0378/PWBKb/16</b> w specjalności konstrukcyjnej		
Sprawdzający w specjalności konstrukcyjnej:		Pieczęć, podpis:
<b>mgr inż. Marcin Paluszyński</b> <b>upr. nr MAZ/0013/POOK/09</b> w specjalności konstrukcyjnej		
Temat projektu:	Budowa dwóch budynków ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z dwoma garażami wolnostojącymi wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu	
Inwestor:	Starosta Sochaczewski ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew	
Adres inwestycji:	działki nr 23/7, 23/8, obręb: 0016 Giżyce, gmina Iłów	
Nazwa rysunku:	STOPA SF5	
Numer projektu	Branża: konstrukcja	Faza projektu: PW
	Data: 31.01.2020	Skala: 1:25
		Numer rysunku: PW-K-33