




Nadproże N-4
skala 1 : 25




Nadproże N-6
skala 1 : 25



Nadproże N-5
skala 1 : 25



Nadproże N-7
skala 1 : 25



NADPROŻE
N-4, N-5, N-6, N-7
skala 1:25

ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE STALI											
Nr. pręta	φ #	Dł. /m/	szt		St0S		B500SP				
					6	8	10	12	16	20	
N-4 - wyk. x4											
1	12	2,04	16					32,64			
2	6	0,93	48		44,64						
N-5 - wyk. x12											
1	12	1,76	48					84,48			
2	6	0,93	120		111,60						
N-6 - wyk. x2											
1	12	2,26	12					27,12			
2	6	1,03	26		26,78						
N-7 - wyk. x2											
1	12	1,56	8					12,48			
2	6	0,93	16		14,88						
ŁĄCZNA DŁUGOŚĆ WEDŁUG ŚRENIC					197,90	0,00	0,00	156,72	0,00	0,00	
MASA 1mb PRĘTA					0,222	0,395	0,620	0,888	1,590	2,480	
MASA PRĘTÓW WEDŁUG ŚRENIC					43,93	0,00	0,00	139,17	0,00	0,00	
MASA PRĘTÓW WEDŁUG GATUNKU STALI					43,93		139,17				
UWAGA!											
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁU NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ ZESTAWIENIA Z DOKUMENTACJĄ											
DŁUGOŚĆ ELEMENTÓW NALEŻY SPRAWDZIĆ W NATURZE											

- UWAGI:
- Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całym wielobranżowym projektem technicznym, którego jest integralną częścią.
 - Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić z Projektantem.
 - Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
 - Wskazane produkty należy rozumieć jako komplet elementów i dodatków niezbędnych do właściwego montażu oraz do ich poprawnego funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentów.
 - Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
 - Lokalizacja końcówek instalacji na podstawie projektów branż instalacyjnych.

PW	KONSTRUKCJA	<div>Architektura&Budownictwo</div> <div>Greg project</div> <div>Grzegorz Michalski</div>			
		ul. S. Borodziezka 1a 06-400 Ciechanów Tel. 504-544-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com			
		Projektant w specjalności konstrukcyjnej:			
mgr inż. Karol Pełowski upr. nr MAZ/0378/PWBKb/16 w specjalności konstrukcyjnej		Pieczęć, podpis:			
Sprawdzający w specjalności konstrukcyjnej:		Pieczęć, podpis:			
mgr inż. Marcin Paluszyński upr. nr MAZ/0013/POOK/09 w specjalności konstrukcyjnej					
Temat projektu:	Budowa dwóch budynków ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z dwoma garażami wolnostojącymi wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu				
Inwestor:	Starosta Sochaczewski ul. Marsz. J. Piłsudskiego 65 96-500 Sochaczew				
Adres inwestycji:	działki nr 23/7, 23/8, obręb: 0016 Giżyce, gmina Iłów				
Nazwa rysunku:	NADPROŻE N-4, N-5, N-6, N-7				
Numer projektu	Branża: konstrukcja	Faza projektu: PW	Data: 31.01.2020	Skala: 1:25	Numer rysunku: PW-K-15

Beton: C20/25
Stal:
• zbrojenie główne ze stali A-IIIN (B500SP) żebrowana
• strzemiona Ø6 mm ze stali A-0 (St0S) gładka
Otulina: 2cm