

Wykonawcy według rozdzielnika

Sygn. post.: ZP.272.05.2.2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Przebudowę pomieszczeń byłego internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie oraz dla potrzeb dydaktycznych ZS RCKU w Sochaczewie”

Na podstawie przepisu art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku, poz.2164 z późn. zmianami). Zamawiający przekazuje treść pytań Wykonawców i udzielonych odpowiedzi w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę pomieszczeń byłego internatu Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie (ZS RCKU) dla potrzeb Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sochaczewie i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sochaczewie oraz dla potrzeb dydaktycznych ZS RCKU w Sochaczewie”:

Zapytania:

1. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego w załączonych kosztorysach branży elektrycznej użyto współczynnika redukującego wartości nakładów R,M,S na 75% w stosunku do wszystkich pozycji kosztorysowych.
2. Proszę o podanie zasadności przyjęcia współczynnika „0.75” do R , M , S w działach kosztorysu Inwestorskiego (branża elektryczna).
3. W poz. 5 kosztorysu dotyczącej rozbudowy TG w nakładach materiałowych umieszczono tablicę TP 1.2 - rozumiemy że należy to traktować jako błąd i rozbudowę wycenić zgodnie z projektem (branża elektryczna).
4. Proszę o wyjaśnienie poz. 31 kosztorysu „KNNR 5 0308-04 – Montaż modułu sterującego – 134 szt.” w nakładach materiałowych ujęto jako – „ręczny ostrzegacz pożarowy” (branża elektryczna).
5. Zgodnie z przedmiarem dot. wymiany drzwi D1 – "Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych EI30 (drzwi D1)....." – pozycja nr 65 d.2.5 – drzwi mają szerokość 1,2 m a w zestawieniu 2,17 m (nie zostało uwzględnione naświetle), prosimy o wyjaśnienie.
6. Zgodnie z przedmiarem dot. wymiany drzwi DZ – "Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych zewnętrznych (drzwi DZ)....." – pozycja nr 72 d.2.5 – drzwi mają szerokość 1,2 m a w zestawieniu 2,17 m (nie zostało uwzględnione naświetle), prosimy o wyjaśnienie.
7. Zgodnie z przedmiarem dot. wymiany drzwi D5 – "Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych EI30 (drzwi D5)" – pozycje nr 68 d.2.5 i 153 d.4.5 – jest 5 szt. a w

- zestawieniu stolarki jest 7 szt. drzwi D5, prosimy o wyjaśnienie.
8. Prosimy o wyjaśnienie czy drzwi D2, D2A (w sumie 12 szt.) zgodnie z rysunkiem A15 – mogą być wykonane jako płycinowe pełne wzmocnione z płyty MDF.
 9. Pustaki szklane typu Luksfer do wykonania na obu szczytach budynku. W opisie i na rysunkach załączonych do projektu nie ma podanej klasy odporności ogniowej. Prosimy o potwierdzenie czy luksfery powinny zostać zamontowane w takim standardzie. Ewentualnie prosimy o wyjaśnienie czy luksfery mogą być zamienione na okna nieotwieralne i czy muszą być w klasie odporności ogniowej.

Odpowiedzi:

- ad.1) Proszę nie uwzględniać współczynnika redukcyjnego 0,75 w kosztorysie; został on wstawiony omyłkowo.
- ad.2) Proszę nie uwzględniać współczynnika redukcyjnego 0,75 w kosztorysie; został on wstawiony omyłkowo.
- ad.3) Potwierdzamy – rozbudowę należy wycenić zgodnie z projektem, a tablicę TP 1.2 traktować jako niepotrzebną pozycję w nakładach materiałowych.
- ad.4) Właściwe ilości elementów SSP, jakie należy przyjąć do oferty to:
czujka dymu – 134 szt.
ręczny ostrzegacz pożarowy – 3 szt.
moduł sterujący – 3 szt.
centrala SSP – 1 szt..
- ad.5) Potwierdzamy, iż ww. poz. kosztorysu został wstawiony zły opis. Pozycja dot. drzwi o szerokości 2,17m (1,2m na otwór drzwiowy + naświetle).
- ad.6) Potwierdzamy, iż ww. poz. kosztorysu został wstawiony zły opis. Pozycja dot. drzwi o szerokości 2,17m (1,2m na otwór drzwiowy + naświetle).
- ad.7) Wyjaśniamy, iż ilości szt. drzwi są zgodne z projektem. Pozycje brakujące, o których mowa powyżej zostały uwzględnione w innej poz. kosztorysu.
- ad.8) Potwierdzamy, że drzwi typu D2 i D2A mogą być wykonane jako płycinowe pełne wzmocnione płytą MDF.
- ad.9) Zgodnie z projektem należy zastosować pustaki szklane typu luksfer o odporności ogniowej EI60. Mogą one zostać zamienione na etapie realizacji na witryny nieotwieralne o tych samych parametrach ppoż. Z uwagi na niższy koszt, w projekcie zostały uwzględnione luksfery.

Z poważaniem,

w z. STAROSTY

Tadeusz Głuchowski
wicestarosta