

CHARAKTERYSTYKA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH B1:
Oprawa nastropowa w kolorze szarym i transparentny dyfuzor wykonane z poliwęglanu. Wewnętrzny odbłyśnik z blachy stalowej lakierowanej na biało. Oprawa wyposażona w układ LED o trwałości eksploatacyjnej ponad 31 000 godzin pracy dla L90B50, SDCM3. Całkowity strumień świetlny z oprawy co najmniej 3300lm, pobór energii (całkowity wraz z zasilaczem) nie więcej niż 25W. Wydajność świetlna co najmniej 130lm/W. CRI>80, temperatura barwowa 4000K. Stopień ochrony IP65. Oprawa posiadająca badania fotobiologiczne zgodne z IEC62471.

Łącznik oświetlenia- klawiszowy pojedyńczy p/t bryzgoszczelny

Gniazdko wtyczkowe podwójne 10A p/t bryzgoszczelne

JEDNOSTKA PROJEKTOWA corematicc		IMIĘ i NAZWISKO	NR. UPRAWNIEŃ I SPECJALNOŚĆ	DATA	PODPIS
	PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Zygmunt Pierzchowka	5/93/OP, 161/93/Op spec. instal.-inżynieryjna	03.2019	
	OPRACOWAŁ	mgr inż. Jarosław Pierzchowka	–	03.2019	
INWESTOR	POWIAT SOCHACZEWSKI, UL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 65, 96-500 SOCHACZEW				
INWESTYCJA	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI NA PALIWO STAŁE NA DWIE KOTŁOWNIE GAZOWE ZLOKALIZOWANE W DWÓCH ODDZIELNYCH BUDYNKACH W POWIATOWYM ZARZĄDZIE DRÓG W SOCHACZEWIE				
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO – ROBOTY ADAPTACYJNE DLA POTRZEB KOTŁOWNI			SKALA	1:50
SYMBOL OBIEKTU	STADIUM	NR PROJEKTU	NR RYSUNKU	NR ZMIANY	
KG/SO/ZD	PB	02/03	RYS. NR 4		