

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

NAZWA INWESTYCJI : NAPRAWY POKRYCIA DACHOWEGO STROPODACHÓW NA BUDYNKACH ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH - CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOCHACZEWIE - SALA GIMNASTYCZNA
ADRES INWESTYCJI : 96-500 SOCHACZEW, UL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 63
INWESTOR : POWIAT SOCHACZEWSKI
ADRES INWESTORA : 96-500 SOCHACZEW, UL. MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO 65
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
Vat [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DACH NAD SALĄ GIMNASTYCZNA			
1	KNNR 0-02- d.1 1501-0100	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m 9,5*5,0	m ² m ²	 47,500000	
				RAZEM	47,500000
2	KNNR-W 2-02 d.1 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwową grub. 5,2 mm 18,80*36,10	m ² m ²	 678,68	
				RAZEM	678,68
3	d.1 analiza indywidualna	Demontaż z ponownym montażem drabin na kotwach dystansowych 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
4	KNNR 5 d.1 0601-05	Demontaż przewodów instalacji odgromowej naprężanych poziomych 200	m m	 200,00	
				RAZEM	200,00
5	KNR 5-08 d.1 0604-04	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych poz.4	m m	 200,00	
				RAZEM	200,00
6	KNR 5-08 d.1 0618-01	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych 15	szt. szt.	 15,00	
				RAZEM	15,00
7	KNNR 5 d.1 0612-01	złącza rynnowe 10	szt. szt.	 10,00	
				RAZEM	10,00
8	KNNR 5 d.1 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
9	KNNR 5 d.1 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 7	szt. szt.	 7,00	
				RAZEM	7,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1		DACH NAD SALĄ GIMNASTYCZNA					
1 d.1	KNNR 0-02-1501-0100	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²	9,5*5,0 = 47,500000			
2 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe grub. 5,2 mm	m ²	18,80*36,10 = 678,68			
3 d.1	analiza indywidualna	Demontaż z ponownym montażem drabin na kotwach dystansowych	szt	1			
4 d.1	KNNR 5 0601-05	Demontaż przewodów instalacji odgromowej naprężanych poziomych	m	200			
5 d.1	KNR 5-08 0604-04	Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężanych z pręta o średnicy do 10 mm na dachu płaskim na wspornikach klejonych	m	poz.4 = 200,00			
6 d.1	KNR 5-08 0618-01	Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	szt.	15			
7 d.1	KNNR 5 0612-01	złącza rynnowe	szt.	10			
8 d.1	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	1			
9 d.1	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.	7			
Razem dział: DACH NAD SALĄ GIMNASTYCZNA							

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
Vat [V]	
RAZEM	
OGÓLEM	

Słownie: